

Data Base: N.Des

SICRO	Julho/2025
BDI:	24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTRADA CAMPO DO SOBRADINHO - TRECHO 01	Extensão (m)	550,00	Área (m²)	4.950,00		R\$ 1.323.610,29
---	--------------	--------	-----------	----------	--	------------------

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE/RS LOCAL: ESTRADA CAMPO DO SOBRADINHO / RUA GUAJUVIRA - TRECHO 01					Data Base: N.Des					
					SICRO	Julho/2025				
					BDI:	24,03%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
*O presente orçamento está em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021										
4	PAVIMENTAÇÃO								R\$	859.883,37
4.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	6.050,00	1,83	24,03%	R\$ 2,27	R\$ 13.733,50	
4.2	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	781,28	197,88	24,03%	R\$ 245,43	R\$ 191.749,55	
4.3	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1.796,94	2,98	24,03%	R\$ 3,70	R\$ 6.648,68	
4.4	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	140.880,10	0,82	24,03%	R\$ 1,02	R\$ 143.697,70	
4.5	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	607,20	236,76	24,03%	R\$ 293,65	R\$ 178.304,28	
4.6	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1.457,28	2,98	24,03%	R\$ 3,70	R\$ 5.391,94	
4.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	114.250,75	0,82	24,03%	R\$ 1,02	R\$ 116.535,77	
4.8	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	4.994,00	0,64	24,03%	R\$ 0,79	R\$ 3.945,26	
4.9	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	4.994,00	0,48	24,03%	R\$ 0,60	R\$ 2.996,40	
4.10	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE	M3	198,88	613,45	24,03%	R\$ 760,86	R\$ 151.319,84	
4.11	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	507,14	7,96	24,03%	R\$ 9,87	R\$ 5.005,47	
4.12	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	39.759,78	0,82	24,03%	R\$ 1,02	R\$ 40.554,98	
5	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFÁLTICOS								R\$	216.514,02
	BINÔMIO ASFALTOS		Emulsão asfáltica - RR-2C	t	2,25	4.328,97	15,00%	R\$ 4.978,32	R\$ 11.201,22	
	BINÔMIO ASFALTOS		Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	26,37	5.309,21	15,00%	R\$ 6.105,59	R\$ 161.004,41	
	BINÔMIO ASFALTOS		Asfalto diluído CM-30	t	5,99	6.432,23	15,00%	R\$ 7.397,06	R\$ 44.308,39	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								R\$	17.909,85
6.1	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - eixo	m²	74,00	27,88	24,03%	R\$ 34,58	R\$ 2.558,92	
6.2	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - bordo	m²	110,00	27,88	24,03%	R\$ 34,58	R\$ 3.803,80	
6.3	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	281,03	24,03%	R\$ 348,56	R\$ 1.045,68	
6.4	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	281,00	24,03%	R\$ 348,52	R\$ 1.394,08	
6.5	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	481,47	24,03%	R\$ 597,17	R\$ 2.388,68	
6.6	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	11,00	492,45	24,03%	R\$ 610,79	R\$ 6.718,69	
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								R\$	31.155,44
7.1	Composição	Composição 07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	4.950,00	1,18	24,03%	R\$ 1,46	R\$ 7.227,00	
7.2	Composição	DESMOB	Desmobilização de equipe e equipamentos	UNID.	1,00	19.292,46	24,03%	R\$ 23.928,44	R\$ 23.928,44	